



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Roztoky-Žir Roztoky - rekonstrukce Žirovnického ulice

Objekt: SO 01-2013_05 Komunikace

Rozpočet: 01 Komunikace - DSP 12/2007

Objednatel:

Zhotoviteldokumentace:

Zhotovitel: DEMO

Základní cena:

Kč

Cena - celkem:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

M2

Počet měrných jednotek:

0

Naklad na měrnou jedn.:

Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 10.12.2007

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: . . . :



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Roztoky-Žir Roztoky - rekonstrukce Žirovnického ulice
Objekt: SO 01-2013_05 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace - DSP 12/2007

HSV - 1 - Zemní práce							
Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
1	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM Vč.odvozu k recyklaci chodník tl.50 mm '60.0*0.05'=3 vozovka tl.100 mm '200.0*0.1'=20	M3	23.00	-----	-----
2	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ Vč.odvozu	M	68.00	-----	-----
3	12371		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 Vč.odvozu na skládku 10 km a poplatku za uložení '422.93'	M3	422.93	-----	-----
4	13271		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 Vč.odvozu na skládku 10 km a poplatku za uložení '1.1*0.5*100.0'=55	M3	55.00	-----	-----
5	17491		ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ Zásyp betonovým recyklátem 32-63 mm '1.3*0.5*100.0'=65	M3	65.00	-----	-----
6	18110		ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 '1117.3'	M2	1 117.30	-----	-----
7	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Vč.získání a dovozu	M2	166.30	-----	-----
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	166.30	-----	-----
HSV - 1 - Zemní práce							

HSV - 2 - Základy							
Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
9	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM PVC drenážní flexi PIPELIFE DN 200	M	100.00	-----	-----
10	21361		VRSTVY Z GEOTEXTILIE 500 g/m2 '(1.3*2+0.5)*100.0'=310	M2	310.00	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Roztoky-Žir Roztoky - rekonstrukce Žirovnického ulice
Objekt: SO 01-2013_05 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace - DSP 12/2007

HSV - 2 - Základy

— HSV - 5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
11	562132		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM SC tl.130 mm vozovka '915.5'=915.5	M2	915.50		
12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD tl.120 mm chodník '82.5'	M2	82.50		
13	56333a		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD tl.150 mm vjezdy '43'	M2	43.00		
14	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM ŠD tl.200 mm vozovka '915.5+95.0*0.7'=982	M2	982.00		
15	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI, EKM 0.7kg/m2 vozovka '915.5'	M2	915.50		
16	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS, EKM 0.3 kg/m2 vozovka '915.5'	M2	915.50		
17	574132		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM ABS vozovka '915.5'	M2	915.50		
18	574622		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ II TL DO 100MM OK tl.60 mm vozovka '915.5'	M2	915.50		
19	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba přírodní tl.60 mm do lože z jemné drti tl.30 mm chodník '82.5'	M2	82.50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Roztoky-Žir Roztoky - rekonstrukce Žirovnického ulice

Objekt: SO 01-2013_05 Komunikace

Rozpočet: 01 Komunikace - DSP 12/2007

20	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	41.30	-----	-----
		Zámková dlažba červená tl.80 mm do lože z jemné drti tl.40 mm				
		vjezdy '41.3'				
HSV	- 5	- Komunikace			-----	-----

HSV - 8 - Potrubí

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
21	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	3.00	-----	-----
			Dešťová vpust				
22	89924		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ	KUS	9.00	-----	-----
HSV	- 8	- Potrubí				-----	-----

HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
23	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	26.00	-----	-----
			CSB-T6/60x200 mm do lože z betonu				
			'26'				
24	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	231.00	-----	-----
			CSB-H25/150x250 mm				
25	91722a		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	13.50	-----	-----
			CSB-KO/300x155 do bet.lože				
			vjezdy - se zešíkmenou hranou '13.5'				
26	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1.00	-----	-----
			Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení				
HSV	- 9	- Ostatní konstrukce a práce				-----	-----

Celkem za rozpočet [Kč]