



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Roztoky-Třeb Roztoky - rekonstrukce Třebízského ulice

Objekt: SO 01-2013_05 Komunikace

Rozpočet: 01 Komunikace - DSP 12/2007

Objednatel:

Zhotoviteldokumentace:

Zhotovitel: DEMO

Základní cena:

Kč

Cena - celkem:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

M2

Počet měrných jednotek:

0

Naklad na měrnou jedn.:

Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 10.12.2007

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: . . . :



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Roztoky-Třeb
Objekt: SO 01-2013_05
Rozpočet: 01

Roztoky - rekonstrukce Třebízského ulice
Komunikace
Komunikace - DSP 12/2007

— HSV - 1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
1	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC Vč.odvozu chodník '60.0*0.06'=3.6	M3	3.60	-----	-----
2	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ Vč.odvozu	M	45.00	-----	-----
3	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Vč.odvozu na meziskládku přeronový zářez '850.0*0.3'=255	M3	255.00	-----	-----
4	12371		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 Vč.odvozu na skládku 10 km a poplatku za uložení vozovka '592.4*0.43'=254.73 chodník '56*0.16+26.0*0.15+130.0*0.21'=40.16 vjezdy '16.3*0.27'=4.4 veget.tvár '43.1*0.25'=10.78	M3	310.07	-----	-----
5	13271		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 Vč.odvozu na skládku 10 km a poplatku za uložení trativod '1.1*0.5*95'=52.25 přítok '110.0'	M3	162.25	-----	-----
6	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT Vč.dovozu z meziskládky - prohozený výkopek přítok '80.0'	M3	80.00	-----	-----
7	17491		ZÁSYPA JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ Zásyp betonovým recyklátem 32-63 mm '1.3*0.5*95'=61.75	M3	61.75	-----	-----
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Podsyp a obsyp přítok '(0.1+0.3)*76.0'=30.4	M3	30.40	-----	-----
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 '958.0'	M2	958.00	-----	-----
10	18225		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M TL.300 mm - vč.dovozu z meziskládky přeronový zářez '850.0'	M2	850.00	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Roztoky-Třeb Roztoky - rekonstrukce Třebízského ulice

Objekt: SO 01-2013_05 Komunikace

Rozpočet: 01 Komunikace - DSP 12/2007

11	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	117.50	-----	-----
		Vč.získání a dovozu				
		'37.5'				
		přítok '80.0'				
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	967.50	-----	-----
		'37.5'				
		přeronový zářez '850.0'				
		přítok '80.0'				
HSV - 1	-	Zemní práce			-----	

HSV - 2 - Základy

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
13	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	171.00	-----	-----
			PVC drenážní flexi PIPELIFE DN 200				
			trativod '95'				
			přítok '76.0'				
14	21361		VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	944.50	-----	-----
			500 g/m2				
			trativod '(1.3*2+0.5)*95'=294.5				
			přeronový zářez '650.0'				

HSV - 2 - Základy

HSV - 3 - Svislé konstrukce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
15	327214		ZDI OPĚR, ŽÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	24.00	-----	-----
			Vyplněný recyklátem min. D 128 mm				
			přeronový zářez				
			'2.0*1.0*0.5*24'=24				

HSV - 3 - Svislé konstrukce

HSV - 4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
---------	---------	-----	------	----	----------	-------------	-------------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Roztoky-Třeb

Roztoky - rekonstrukce Třebízského ulice

Objekt: SO 01-2013_05

Komunikace

Rozpočet: 01

Komunikace - DSP 12/2007

16	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE	M3	4.00	-----	-----
		D 300 mm				
		přeronový zářez '4.0'				
HSV - 4	-	Vodorovné konstrukce			-----	

— HSV - 5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
17	562132		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM	M2	592.40	-----	-----
			SC tl.130 mm				
			vozovka '592.4'=592.4				
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	211.70	-----	-----
			ŠD tl.120 mm				
			chodník '211.7'				
19	56333a		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	59.40	-----	-----
			ŠD tl.150 mm				
			vjezdy '16.3'				
			veget.tvárnice '43.1'				
20	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	687.40	-----	-----
			ŠD tl.200 mm				
			vozovka '687.4'=687.4				
21	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	592.40	-----	-----
			PI, EKM 0.7kg/m2				
			vozovka '592.4'				
22	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	592.40	-----	-----
			PS, EKM 0.3 kg/m2				
			vozovka '592.4'				
23	574132		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM	M2	592.40	-----	-----
			ABS				
			vozovka '592.4'				
24	574622		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ II TL DO 100MM	M2	592.40	-----	-----
			OK tl.60 mm				
			vozovka '592.4'				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Roztoky-Třeb Roztoky - rekonstrukce Třebízského ulice

Objekt: SO 01-2013_05 Komunikace

Rozpočet: 01 Komunikace - DSP 12/2007

25	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	211.70	-----	-----
		Zámková dlažba přírodní tl.60 mm do lože z jemné drti tl.30 mm				
		chodník '211.7'				
26	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	16.30	-----	-----
		Zámková dlažba červená tl.80 mm do lože z jemné drti tl.40 mm				
		vjezdy '16.3'				
27	58401	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VEGET DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	43.10	-----	-----
		Vegetační tvárnice CSB-VG 600x400/100 vč.výplně ornici a zatravnění				
HSV -	5	- Komunikace			-----	-----

HSV - 8 - Potrubí

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
28	895110		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ	KUS	2.00	-----	-----
			PIPELIFE				
			přítok '2'				
29	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	3.00	-----	-----
			Dešťová vpust				
30	89924		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ	KUS	8.00	-----	-----
HSV -	8	- Potrubí				-----	-----

HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
31	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	51.00	-----	-----
			CSB-T6/60x200 mm do lože z betonu				
			'51'				
32	91721a		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	53.00	-----	-----
			CSB-T10/100x200 mm do lože z betonu				
33	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	176.40	-----	-----
			CSB-H25/150x250 mm				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Roztoky-Třeb Roztoky - rekonstrukce Třebízského ulice

Objekt: SO 01-2013_05 Komunikace

Rozpočet: 01 Komunikace - DSP 12/2007

34 91722a

CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ

M

7.00

CSB-KO/300x155 do bet.lože

vjezdy - se zešíkmenou hranou '7.0'

HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem za rozpočet [Kč]