



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Roztoky-Haš Roztoky - rekonstrukce Haškovy ulice

Objekt: SO 01 Komunikace

Rozpočet: 01 Komunikace - DSP 12/2007

Objednatel:

Zhotoviteldokumentace:

Zhotovitel: DEMO

Základní cena:

Kč

Cena - celkem:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

M2

Počet měrných jednotek:

0

Naklad na měrnou jedn.:

Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 10.12.2007

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: . . . :



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Roztoky-Haš Roztoky - rekonstrukce Haškovy ulice
Objekt: SO 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace - DSP 12/2007

HSV - 1 - Zemní práce							
Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
1	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM Vč.odvozu k recyklaci chodník tl.50 mm '380.0*0.05'=19 vozovka tl.100 mm '640.0*0.1'=64	M3	83.00	-----	-----
2	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) Vč.odvozu '36.0*0.15+12.0*0.08'=6.36	M3	6.36	-----	-----
3	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ Vč.odvozu	M	180.00	-----	-----
4	12371		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 Vč.odvozu na skládku 10 km a poplatku za uložení vozovka '640.0*0.33+1469*0.43'=842.87 chodník '380.0*0.16+175.0*0.21'=97.55 vjezdy '278.9*0.27'=75.3 veget.tvár '86.7*0.25'=21.68	M3	1 037.40	-----	-----
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 vozovka '2381.6' chodník '555.3' vjezdy '278.9' veget.tvárnice '86.7'	M2	3 302.50	-----	-----
6	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Vč.získání a dovozu	M2	332.10	-----	-----
7	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	332.10	-----	-----
HSV - 1 - Zemní práce						-----	-----

HSV - 5 - Komunikace							
Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
8	562132		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM SC tl.130 mm vozovka '2108.6+190.0*0.45'	M2	2 194.10	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Roztoky-Haš Roztoky - rekonstrukce Haškovy ulice
Objekt: SO 01 Komunikace
Rozpočet: 01 Komunikace - DSP 12/2007

9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD tl.120 mm chodník '553.3'	M2	553.30	-----	-----
10	56333a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD tl.150 mm vjezdy '278.9' veget.tvárnice '86.7'	M2	365.60	-----	-----
11	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM ŠD tl.200 mm vozovka '2108.6+390.0*0.7'=2381.6	M2	2 381.60	-----	-----
12	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI, EKM 0.7kg/m2 vozovka '2108.6'	M2	2 108.60	-----	-----
13	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS, EKM 0.3 kg/m2 vozovka '2108.6'	M2	2 108.60	-----	-----
14	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM ABS vozovka '2108.6'	M2	2 108.60	-----	-----
15	574622	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ II TL DO 100MM OK tl.60 mm vozovka '2108.6'	M2	2 108.60	-----	-----
16	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba přírodní tl.60 mm do lože z jemné drti tl.30 mm chodník '553.3'	M2	553.30	-----	-----
17	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba červená tl.80 mm do lože z jemné drti tl.40 mm vjezdy '278.9'	M2	278.90	-----	-----
18	58401	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VEGET DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM Vegetační tvárnice CSB-VG 600x400/100 vč.výplně ornici a zatravnění	M2	86.70	-----	-----
HSV -	5	- Komunikace			-----	-----

— HSV - 8 - Potrubí

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
---------	---------	-----	------	----	----------	-------------	-------------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Roztoky-Haš Roztoky - rekonstrukce Haškovy ulice

Objekt: SO 01 Komunikace

Rozpočet: 01 Komunikace - DSP 12/2007

19	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	9.00	-----	-----
		Dešťová vpust				
20	89924	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ	KUS	12.00	-----	-----
HSV	- 8	- Potrubí				-----

HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
21	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ CSB-T6/60x200 mm do lože z betonu '62.0+73.0+164'	M	299.00	-----	-----
22	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ CSB-H25/150x250 mm	M	566.00	-----	-----
23	91722a		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ CSB-KO/300x155 do bet.lože vjezdy - se zešíkmenou hranou '190.0'	M	190.00	-----	-----
24	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Napojení	M	7.00	-----	-----
25	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení	KUS	4.00	-----	-----
HSV	- 9	-	Ostatní konstrukce a práce				-----

Celkem za rozpočet [Kč]