



MUROP000STWZ

Č. 160/2014

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:/2014

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Město Roztoky**

sídlo: Městský úřad Roztoky
Nám. 5.května 2
252 63 Roztoky

oprávněná osoba: Jan Jakob, starosta města Roztoky

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

Jan Jakob, starosta města Roztoky

oprávněn jednat o věcech technických:

RNDr. Ján Polák, vedoucí odboru SRMŽP

IČ: 002 41 610

DIČ: CZ00241610

bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Roztoky

číslo účtu: 0388041369/0800

tel.: 220 400 211 fax: 220 400 233

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

sídlo: Národní 138/10, PSČ: 100 00 Praha 1

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Juna, ředitel závodu Praha východ, odštěpný závod oblast Čechy střed, na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch EUROVIA CS, a.s.

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Ing. Tomáš Juna, ředitel závodu Praha východ

Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Ing. Daniel Kováč, hlavní stavbyvedoucí

p. Jirí Hájek, hlavní stavbyvedoucí

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: ČSOB, a.s

číslo účtu: 6007/0500961473/0300

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1561

tel.: 296 347 735

fax: 296 347 739

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavírána v kontextu výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky pod názvem „**Rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky – 1. etapa 2014**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.

2. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení stavby pod názvem „**Rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce Roztoky – 1.etapa 2014**“, pro objednatele. Místem plnění předmětu této smlouvy o dílo je katastrální území obce Roztoky u Prahy.
3. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
 - a) zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, jejichž součástí je i projektová dokumentace zpracovaná firmou **VPÚ DECO PRAHA a.s.**, v březnu 2014 (dále jen dokumentace), která odpovídá znění prováděcích předpisů k zákonu č. 137/2006 Sb.,
 - b) nabídky zhotovitele ze dne 29.5.2014, podané ve výše uvedené veřejné zakázce.
 - c) v souladu s vydaným stavebním povolením a s podmínkami v něm uvedenými
4. Za součást díla je považováno rovněž:
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření skutečného provedení
 - provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,
 - likvidace vytěženého materiálu – výkopku, stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem včetně zajištění skládek a deponií,
 - geodetická měření v průběhu výstavby,
 - aktivní účast na přípravě, přehledné sumarizaci dokumentů a nutné dokladové části pro potřeby úspěšné kolaudace stavby
 - aktivní účast při kolaudaci stavby
 - zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,
 - nutná koordinace a součinnost s koordinátorem BOZP, v případě, že bude určen objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb.,
 - veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky a popsané v této dokumentaci.
5. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek.
6. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele a požadavků objednatele.
7. Zhotovitel je srozuměn s tím, že jím zpracovanou, případně zajištěnou projektovou dokumentaci, bude objednatel nebo jím pověřené třetí osoby užívat pro uvedenou akci, pro všechny další úkony spojené s její vlastní realizací a pro zpracování podkladů do správních řízení, včetně postupu dle znění zákona č. 137/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů.

II. Lhůty a podmínky realizace díla

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: 15. 9. 2014

- předání a převzetí díla: **do 124 kalendářních dnů** od zahájení prací, do této lhůty se nezapočítává přestávka prací v klimaticky nevhodném zimním období (od 1. 1. 2015 do 28. 2. 2015).

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle čl. XIII. odst. 1. smlouvy, dále z důvodu vyšší moci, případně po dohodě smluvních stran při znemožnění provádění prací nebo při požadavku objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu čl. I. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví částkou:

17 466 500,64 Kč bez DPH

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Podkladem pro stanovení ceny díla je Soupis prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu stavby a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Vstupní jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných dodatečných prací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).

2. Smluvní cena díla obsahuje všechny výkony, které jsou zřejmé ze zadávací dokumentace, z položek soupisu prací, podmínek stavebního povolení, z výčtu vedlejších a ostatních nákladů, tj. ve smluvní ceně jsou zahrnuty kromě jiného i takové položky jako jsou:

2.1. doprava, nakládka, vykládka, skladování, příprava a úprava staveniště, včetně staveništního zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby, uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu, zajištění dopravně inženýrských opatření nutných k realizaci stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek dotčených podzemních vedení s jejich provozovateli včetně jejich realizace a předání provozovateli, opatření pro zajištění pěších přístupů do domů, a dovolí-li to podmínky stavby i vjezdů na pozemky pro obyvatele, jimž stavební činnost běžně užívané přístupy znemožní, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, likvidace vytěženého materiálu a odpadů vzniklých během výstavby jakýmkoliv odpovídajícím zákonným způsobem, např. druhotným využitím, uložením na odpovídající skládku apod., likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, zpracování dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření stavby,

3. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla, popř. přiměřeně zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla nebo způsobu jejího stanovení. Tento dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla na základě odsouhlasených jednotkových cen uvedených v cenové nabídce a skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v nabídce, nebudou-li požadované položky v nabídce obsaženy, bude cena

stanovena pomocí jednotkových cen URS, popř. RST 2014 na základě projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu a ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů.

4. Fakturace provedených prací bude prováděna měsíčně, na základě zadavatelem potvrzeného soupisu provedených prací v daném měsíci. Z každé fakturace bude pozdrženo 5%-ní zádržné. 3/5 celkového zádržného budou vyplaceny po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí dokončeného díla. V případě, že se neprojeví v následujících 6 měsících žádné další vady díla, budou proplaceny i zbylé dvě pětiny zádržného. Pokud se projeví, bude zádržné proplaceno po jejich odstranění.
5. Platebním dokladem je faktura. Podkladem pro konečnou fakturaci je protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oběma stranami smlouvy.
6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a řádné označení, resp. identifikaci zhotovitele a objednatele. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla. Kromě těchto náležitostí bude ve faktuře vždy uvedeno číslo SoD objednatele a dále jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
7. Splatnost faktury je do 30-ti dní ode dne jejího doručení objednateli.
8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátc, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat a upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Dílo bude realizováno dle příslušné dokumentace zpracované firmou VPÚ DECO PRAHA a.s., v březnu 2014, Ing. Alois Palička – PROJKECE 12/2007, Ing. Jan Hanuš - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, odpovídající znění vyhlášky č. 230/2012 Sb., která byla předána v rámci zadávacího řízení a dle požadavků uvedených a zřejmých z této smlouvy, stavebního povolení a ze zadávací dokumentace.
3. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újm na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčině

souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.

4. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.
5. Přejde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
6. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště a jeho okolí v čistotě, odvázet stavební odpad a vytěžený materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k úklidu tak, jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit úklid na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců.
8. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
9. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí a to i vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést nápravu.

V. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (vč. případného dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit je do stavu předepsaného projektovou dokumentací pro zadání stavby, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.

4. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu a protokolárně je za účasti objednatele předá zpět vlastníkům.
5. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, se zněním závazných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému doзору a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo, u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, zápisem do stavebního deníku se současným telefonickým sdělením technickému doзору, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Objednatel je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí a další související náklady objednatel.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné významné vady, je-li provedeno v požadované kvalitě a je schopné plnit požadovanou funkci, a ukončení a předání díla je stvrženo podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel písemně doručením výzvy na adresu (možno i elektronickou) objednatel, nejméně 5 kalendářních dní před požadovaným termínem předání.
3. Vlastnické právo k věcem, ze kterých je dílo zhotovováno, přechází ze zhotovitele objednatel po úhradě řádně vystavené faktury za provedení díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatel dnem protokolárního předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou spotřebních předmětů, jejichž záruka je dána výrobcem (žárovky, čidla, apod.). Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
6. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby, případů havárie a v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady a v případě odstranění vad, které nejsou záruční. Pokud k nedovolenému zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost dotčené části díla.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
8. Zhotovitel je povinen do 15 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak a je-li to technicky možné, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatel předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, má objednatel právo na smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 4. této smlouvy.
9. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněné vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy, že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

IX. Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
2. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 6.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 3.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
5. Smluvní pokuta pro případ neodstraněného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 6.000,- Kč za každý případ.
6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně a správně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
7. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je od smlouvy možné odstoupit také při splnění zákonem stanovených důvodů. V případě, že zákon anebo smlouva stanoví právo objednatele odstoupit od smlouvy, rozumí se tím, že objednatel má na výběr, zda odstoupí od smlouvy jako celku anebo pouze ohledně jím určeného dílčího plnění.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran.
3. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15 kalendářních dní ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní strany protokol. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se

vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě o dílo se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

XI. Rozvazovací podmínky smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na vyžádání předá objednateli kopii platné pojistné smlouvy dokládající pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 10.000.000,- Kč.
2. Pro případ, že zhotovitel poruší povinnost po vyžádání předložit objednateli dokument specifikovaný v čl. XI. odst. 1. této smlouvy, představuje každá tato skutečnost rozvazovací podmínku této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Závěrečná ujednání

1. V případě, že by se stalo splnění smlouvy ze strany zhotovitele nemožným, pak zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
2. Smluvní strana, u které nastala nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka ve smyslu ust. 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
3. Každá smluvní strana je oprávněna převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé ze smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
4. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dnů od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách, a které má v dispozici zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná, součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2, písm. e) z. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě).
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 20 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
6. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzestupnou řadou číslovaných dodatků smlouvy, a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
7. V ostatních případech, neupravených touto smlouvou, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku a platná právní úprava souvisejících právních předpisů.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Smlouva je účinná dnem podpisu obou smluvních stran.

10. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Plná moc pro Ing. Tomáše Junu


Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele.

V Roztokách dne 19.8. 2014

V Praze dne 27.8. 2014

objednatel:

zhotovitel:



Jan Jakob, starosta města Roztoky



EUROVIA CS, a. s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha východ
Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Tomáš Juna
ředitel závodu Praha východ, odštěpný závod
oblast Čechy střed,
na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat
jménem a ve prospěch

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 100 009
PRAHA 1

KRYCÍ LIST STAVBY

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V KATASTRU OBCE ROZTOKY - 1. ETAPA

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- ROZTOKY TŘEBÍZSKÉHO	1 763 256,71	370 283,91	2 133 540,61
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- ROZTOKY ŽALOV	5 858 341,96	1 230 251,81	7 088 593,78
Roztoky-Třeb - Roztoky - rekonstrukce Třebízského ulice	3 111 157,01	653 342,97	3 764 499,99
Rekonstrukce ul.Pod Řivnáčem,Na Valech,Wolkerova v Roztokách	6 733 744,96	1 414 086,44	8 147 831,40
	17 466 500,64 Kč	3 667 965,13 Kč	21 134 465,78 Kč

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Tomáš Juna

ředitel závodu Praha východ, odštěpný závod oblast Čechy střed,
na základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch

EUROVIA CS, a.s.

Národní 10
113 19 PRAHA 1

V Praze dne 28.5.2014

REKAPITULACE				
	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
1 Zemní práce	1 740 210,47	1 740 210,47	0,00	11,84704
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin	419 135,44	419 135,44	0,00	2104,01630
4 Vodorovné konstrukce	182 621,80	182 621,80	0,00	530,11518
8 Trubní vedení	3 401 866,43	1 455 636,79	1 946 229,64	611,44318
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	86 907,82	86 907,82	0,00	0,00000
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	5 830 741,96	3 884 512,32	1 946 229,64	3257,42170
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
724 Strojní vybavení ZTI	27 600,00	27 600,00	0,00	0,26638
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	27 600,00	27 600,00	0,00	0,26638
ROZPOČET CELKEM :	5 858 341,96	3 912 112,32	1 946 229,64	3257,68808

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

SOUPIS PRÁCI A DODÁVEK VCEJNÉ OCENĚNÍ									
Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž	Dodávka		
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA									
1 Zemní práce									
001	132201203	Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III zapažených i nezapažených, s urovnáním dna 1 000-10 000m3	m3	2294,00	139,84	320 792,96		0,00000	21
001	132201209	Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III	m3	2294,00	4,60	10 552,40		0,00000	21
001	132301202	Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy IV 100-1 000m3	m3	291,69	178,48	52 060,83		0,00000	21
001	132301209	Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV	m3	291,69	4,60	1 341,77		0,00000	21
001	132401201	Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy V	m3	598,78	281,52	168 568,55		6,25126	21
001	133501101	Hloubení šachet zapažených i nezapažených v hornině třídy VI	m3	37,30	414,00	15 442,20		0,58039	21
001	151101101	Pažení a rozepření stěn a rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložené hl.<2m - zřízení	m2	923,49	29,72	27 442,43		0,77573	21
001	151101102	Pažení a rozepření stěn a rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložené hl.2-4m - zřízení	m2	4822,23	124,50	600 367,64		4,14712	21
001	151101103	Pažení a rozepření stěn a rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložené hl.4-8m - zřízení	m2	77,76	180,32	14 021,68		0,09253	21
001	151101111	Pažení a rozepření stěn a rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložené hl.<2m - odstranění	m2	923,49	13,16	12 149,43		0,00000	21
001	151101112	Pažení a rozepření stěn a rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložené hl.2-4m - odstranění	m2	4822,23	61,36	295 911,32		0,00000	21
001	151101113	Pažení a rozepření stěn a rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložené hl.4-8m - odstranění	m2	77,76	83,26	6 474,30		0,00000	21
253	162607111	Vodorov.přem.výkop.h.1-4 6000m	m3	877,00	66,24	58 092,48		0,00000	21
001	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	m3	2306,00	68,08	156 992,48		0,00000	21
1 Zemní práce CELKEM Kč:						1 740 210,47	0,00	11,84704	
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin									
251	247571113	Obsyp potrubí štrkpís.tříd.0-63mm	m3	722,00	580,52	419 135,44		2104,01630	21
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč:						419 135,44	0,00	2104,01630	
4 Vodorovné konstrukce									
271	451573111	Lože výkopu ze ŠP	m3	280,37	651,36	182 621,80		530,11518	21
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:						182 621,80	0,00	530,11518	
8 Trubní vedení									
271	871171121	Mtž potr.výkop tr.PE DN40	m	393,00	11,96	4 700,28		0,00000	21

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž	Dodávka		
spec. 271	2861052500 871353121	Trubka PE100 SDR 11 DN40 Mtž potr.PVC OV <20% DN200	m m	393,00 353,00	35,88 85,01	30 007,82	14 100,84	0,45981 0,00353	21 21
spec. 271	2861065000 871372121	Trubka PVC odpad.hrd.63x1,8x200 Montáž potrubí z kanalizačních trub PVC korugovaných profilovaných nebo hladkých, těsněných gumovým kroužkem v otevř. výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	kus m	353,00 790,00	616,40 88,32	69 772,80	217 589,20	0,04236 0,00790	21 21
spec. 271	2861177600 877353121	TROUBA ULTRA RIB 1 DN300 SN12 Mtž tvar.PVC OV OBLOUK DN200	m kus	790,00 47,00	787,34 59,89	2 814,92	621 995,44	8,69000 0,00141	21 21
spec. 271	2865066500 877372121	Koleno kanalizační d200/30st Montáž odboček na potrubí z kanalizačních trub PVC-U korugovaných profilovaných nebo hladkých, těsněných gumovým kroužkem v otevř. výkopu DN 300	kus kus	47,00 47,00	552,00 460,00	21 620,00	25 944,00	0,06298 0,00235	21 21
spec. 271	2865164100 892381111	Odbočka kanalizační z tvrdého PVC KGEA 300/200/60 stupňů - PIPELIFE FATRA Tlak.zkouška kanal.potr.DN 200 - 300	kus m	47,00 1143,00	1 103,08 18,40		51 844,76	0,14100 0,00000	21 21
271	894302161	Čerpací šachty stěny šachet ŽBv V4 B28 tl.>20cm	m3	30,00	2 842,80	85 284,00		75,70770	21
271	894302162	Čerpací šachty strop a dna šach.ŽBv V4 B28	m3	10,00	2 879,60	28 796,00		25,22460	21
271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z bet. dílců dno B28 (C-/28) DN 200-300	kus	96,00	8 362,80	802 828,80		206,27232	21
spec. 5524333000		Poklop kruhový d600	kus	96,00	2 576,00		247 296,00	12,96000	21
spec. 5922439200		Skruž šacht. TBH 25-12 + 1stupadlo	kus	99,00	966,00		95 634,00	50,44050	21
spec. 5922439400		Dno šachtové TZS komplet,výška 80cm	kus	96,00	3 946,80		378 892,80	177,60000	21
spec. 5922440400		Prstenec vyrov. TBS 10-12, výš.10cm	kus	91,00	381,80		34 743,80	5,82400	21
spec. 5922465000		Konus TBS 1-57 57,6x100/60x9	kus	96,00	1 899,80		182 380,80	35,04000	21
271	894502401	ČŠ Bednění stěn šachet kruh oboustran	m2	220,00	277,84	61 124,80		1,28040	21
271	894503111	ČŠ Bednění desk stropu šachet	m2	10,00	198,72	1 987,20		0,03960	21
271	894607112	ČŠ Výztuž šachet ocel 10425	t	10,00	29 348,00	293 480,00		10,05940	21
271	899102111	ČŠ Osaz.poklop s rámem <100kg	kus	6,00	458,16	2 748,96		0,04212	21
spec. 5534029700		Poklop oc.vodotěs.VK0403 90x90cm	kus	6,00	11 868,00		71 208,00	0,39720	21
271	899911113	ČŠ Osaz.oc.vystrojení čerp stanic.hmot.>10kg	kg	800,00	36,80	29 440,00		1,06400	21
spec. 3168728100		nerez žebřík výstupní, podesta, zábradlí, záchytný koš, stupadla	kus	1,00	4 600,00		4 600,00	0,08000	21
8 Trubní vedení CELKEM Kč:						1 455 636,79	1 946 229,64	611,44318	
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání									
271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a sklolamin.trub ve výkopu	t	3257,41	26,68	86 907,82		0,00000	21
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:						86 907,82	0,00	0,00000	

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž	Dodávka		

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA									
724 Strojní vybavení ZTI									
721	724131114	čerp.stanice technologická část včetně přípojky elektro	soubor	2,00	13 800,00	27 600,00		0,26638	21
724 Strojní vybavení ZTI CELKEM Kč:						27 600,00	0,00	0,26638	

Soupis objektů s DPH

Stavba: 1-0817-00/20 - Rekonstrukce ul. Pod Řivnáčem, Na Valech, Wolkerova v Roztokách

Varianta: V1 - varianta 1

Odbytová cena: 6 733 744,96
OC+DPH: 8 147 831,44Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
101	Komunikace	6 282 949,37	1 319 419,38	7 602 368,75
441	Ochrana trasy kabelu PRE	171 296,70	35 972,31	207 269,01
461	Ochrana a úprava trasy sdělovacího kabelu	75 961,87	15 952,00	91 913,87
468	Ochrana a úpravy trasy kabelu VO	203 537,02	42 742,79	246 279,81

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1-0817-00/20
 číslo a název SO: 101
 číslo a název rozpočtu: 101

Rekonstrukce ul.Pod Řivnáčem,Na Valech,Wolkerova v Roztokách
 Komunikace
 Komunikace

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2013_OTSKP	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I - zemina Přebytek zeminy 1044.8=1 044,80 [A]	M3	1 044,80	101,20	105 733,76
2	2013_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE realizační dokumentace 1=1,00 [A]	KČ	1,00	21 160,00	21 160,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				126 893,76
1				Zemní práce				
3	2013_OTSKP	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ odhad 1730+1790+710+287+190+1095=5 802,00 [A]	M2	5 802,00	1,84	10 675,68
4	2013_OTSKP	113138		ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku stávající zpevněné plochy (u vjezdů) ul.Wolkerova ul.Pod Řivnáčem (18.4+75)*0.10=9,34 [A] ul.Na Valech 11.2*0.10=1,12 [B] Celkem: A+B=10,46 [C]	M3	10,46	605,36	6 332,07
5	2013_OTSKP	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku stávající zpevněné plochy (u vjezdů) ul.Wolkerova(7.4+9.2+1.4+1.9+3.3+18.7+3.7+9.1+11.9)*0.15=9,99 [A] ul.Pod Řivnáčem (8+6.3+9.3)*0.15=3,54 [B] Celkem: A+B=13,53 [C]	M3	13,53	768,20	10 393,75
6	2013_OTSKP	113178		ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM včetně odvozu a uložení na skládku stávající zpevněné plochy ul.Wolkerova (13.4+12.7)*0.12=3,13 [A] ul.Pod Řivnáčem 49*0.12=5,88 [B] ul.Na Valech - Celkem: A+B=9,01 [C]	M3	9,01	661,48	5 959,93

7	2013_OTSKP	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM zpevnění stávajících šterkových komunikací cca v tl.0,20 m ul.Wolkerova 1865*0.2=373,00 [A] ul.Pod Řivnáčem 1831*0.2=366,20 [B] ul.Na Valech 707*0.2=141,40 [C] Celkem: A+B+C=880,60 [D]	M3	880,60	276,92	243 855,75
8	2013_OTSKP	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku ul.Na Valech km cca 0,00-0,080 vpravo 87=87,00 [A]	M	87,00	76,36	6 643,32
9	2013_OTSKP	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM Výkop do násypu Dle strojního výpočtu kubatur ul.Wolkerova 23.5=23,50 [A] ul.Pod Řivnáčem 27=27,00 [B] ul.Na Valech 4,1=4,10 [C] Celkem: A+B+C=54,60 [D]	M3	54,60	81,88	4 470,65
10	2013_OTSKP	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM včetně odvozu na skládku Dle strojního výpočtu kubatur (odečet stávajícího zpevnění a zeminy potřebné do násypu) ul.Wolkerova 774-(373+10+3)-23.5=364,50 [A] ul.Pod Řivnáčem 892-(366.2+9.3+3.6)-27=485,90 [B] ul.Na Valech 341-(141.4+1.1)-4.1=194,40 [C] Celkem: A+B+C=1 044,80 [D]	M3	1 044,80	126,04	131 686,59
11	2013_OTSKP	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM Rýha pro podélnou drenáž Komplet, všechny komunikace.....530=530,00 [A] Celkem: A=530,00 [B]	M3	530,00	142,60	75 578,00
12	2013_OTSKP	171102	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT NA 96%PS Dle strojního výpočtu: ul.Wolkerova 23.5=23,50 [A] ul.Pod Řivnáčem 27=27,00 [B] ul.Na Valech 4,1=4,10 [C] Celkem: A+B+C=54,60 [D]	M3	54,60	41,40	2 260,44
13	2013_OTSKP	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT přebytek zeminy 1044.8=1 044,80 [A]	M3	1 044,80	13,80	14 418,24
14	2013_OTSKP	17170	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM Vyztužený násyp Pod Řivnáčem.....45*2*3*1,1=297,00 [A] Wolkerova.....45*1,5*3*1,1=222,75 [B] Celkem: A+B=519,75 [C]	M3	519,75	64,40	33 471,90
15	2013_OTSKP	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	5 665,00	13,80	78 177,00

(včetně plochy pod obrubníky)

ul.Wolkerova 1946+202+7=2 155,00 [A]
ul.Pod Řivnáčem 2009+152+166=2 327,00 [B]
Na Valech 800+269+114=1 183,00 [C]

Celkem: A+B+C=5 665,00 [D]

16	2013_OTSKP	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	1 095,00	9,20	10 074,00
----	------------	-------	-----------------------	----	----------	------	-----------

Ostatní upravované plochy: zplanimetrováno

ul.Wolkerova 13+23+12+3.5+3+12+10+13.5=90,00 [A]

11+6+17.5+25+19+24+31.5+24=158,00 [B]

13+11+65+18+44+9+19=179,00 [C]

ul.Pod Řivnáčem 20+47+27+17+15+11+74=211,00 [D]

31+11+7+13+50+13+13=138,00 [E]

14+3+5+4+8+15+17+16+28+21+4=135,00 [F]

Na Valech 20+67+24+25+12+14+10+9+3=184,00 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 095,00 [H]

17	2013_OTSKP	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ ROZPROSTŘENÍM KAMENIVA Ostatní plochy budou namísto zatravnění upraveny vrstvou "kačířku" v tl.100mm	M2	1 095,00	18,40	20 148,00
----	------------	-------	--	----	----------	-------	-----------

1095=1 095,00 [A]

1

Zemní práce

654 145,32

2

Základy

18	2013_OTSKP	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO Výplň podélné drenáže ŠD 32/63	M3	583,00	598,00	348 634,00
----	------------	-------	---	----	--------	--------	------------

Komplet, všechny komunikace

530*1,1=583,00 [A]

Celkem: A=583,00 [B]

19	2013_OTSKP	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Obal podélných drenáží + přepážky v zářezech , geotextilie 500g/m2	M2	2 726,00	33,58	91 539,08
----	------------	-------	---	----	----------	-------	-----------

Obalení podélných drenáží..... 2478=2 478,00 [A]

Přepážky248=248,00 [B]

Celkem: A+B=2 726,00 [C]

20	2013_OTSKP	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM Podélná drenáž	M	788,30	414,00	326 356,20
----	------------	-------	---	---	--------	--------	------------

Komunikace komplet.....688,3=688,30 [A]

Vyústění100=100,00 [B]

Celkem: A+B=788,30 [C]

21	2013_OTSKP	28994	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MRÍŽOVIN) Čela vyztužených násypů	M2	151,50	219,42	33 242,13
----	------------	-------	---	----	--------	--------	-----------

Pod Řivnáčem.....42*2=84,00 [A]

Wolkerova.....45*1,5=67,50 [B]

Celkem: A+B=151,50 [C]

22	2013_OTSKP	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY Tuhé monolitické geomříže dle specifikací ve statickém výpočtu a dle vzor.řez	M2	675,00	245,09	165 435,75
----	------------	-------	---	----	--------	--------	------------

kotevní délka všech mříží v řezu * délka úpravy svahu

Pod Řivnáčem3*3*45=405,00 [A]

Wolkerova.....2*3*45=270,00 [B]

Celkem: A+B=675,00 [C]

2		Základy		965 207,16				
5		Komunikace						
23	2013_OTSKP	56333	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/63 Ge tl. 150 mm Podkladní vrstva vozovek: (zplanimetrováno) ul.Wolkerova 1730=1 730,00 [A] ul.Pod Řivnáčem 1790=1 790,00 [B] ul.Na Valech 710=710,00 [C] Celkem: A+B+C=4 230,00 [D]	M2	4 230,00	128,51	543 597,30
24	2013_OTSKP	56333	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32 Ge tl.150 mm Podkladní vrstva chodníků: (zplanimetrováno) ul.Wolkerova 2+1+2+2=7,00 [A] ul.Pod Řivnáčem 10+45+1+2+1+1+2+27+2+75=166,00 [B] ul.Na Valech 8+16+12+3+7+60+8=114,00 [C] Celkem: A+B+C=287,00 [D]	M2	287,00	128,51	36 882,37
25	2013_OTSKP	56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/63 Ge tl.170 mm (min.150 mm) Podkladní (podsyp) vrstva vozovek: ul.Wolkerova + rozšíření 1730+(2*360*0.30)=1 946,00 [A] ul.Pod Řivnáčem 1790+(2*365*0.30)=2 009,00 [B] ul.Na Valech 710+(2*150*0.30)=800,00 [C] Celkem: A+B+C=4 755,00 [D]	M2	4 755,00	145,65	692 565,75
26	2013_OTSKP	56334	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32 Ge v tl.200 mm Podkladní vrstva vjezdů a odstavných ploch + pruh pro kabely ul.Wolkerova 202+140+19,2=361,20 [A] ul.Pod Řivnáčem 152+50=202,00 [B] ul.Na Valech 269+13,5=282,50 [C] Celkem: A+B+C=845,70 [D]	M2	845,70	171,31	144 876,87
27	2013_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE DO 0,5KG/M2 C60 B3 v množství 0,4 kg/m2 Na ACP16 1730+1790+710=4 230,00 [A] na vrchní vrstvu ŠD 4230=4 230,00 [B] Celkem: A+B=8 460,00 [C]	M2	8 460,00	11,22	94 921,20
28	2013_OTSKP	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 50/70 (dřívější název ABS) včetně zatěsnění pracovních spar ,řezání spar pro zálivku,včetně zálivky a předtěsnění spar mezi vozovkou a konstrukcemi	M2	3 304,00	181,71	600 369,84

Kryt vozovek v úsecích s podélným sklonem menším než 12%

ul. Wolkerova 1730=1 730,00 [A]
ul. Pod Řivnáčem 1790-536=1 254,00 [B]
ul. Na Valech 710-390=320,00 [C]

Celkem: A+B+C=3 304,00 [D]

29	2013_OTSKP	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP16+ 50/70 tl.50mm (dřívější název OK I)	M2	4 230,00	209,67	886 904,10
----	------------	--------	--	----	----------	--------	------------

Podklad vozovek :

ul. Wolkerova 1730=1 730,00 [A]
ul. Pod Řivnáčem 1790=1 790,00 [B]
ul. Na Valech 710=710,00 [C]

Celkem: A+B+C=4 230,00 [D]

30	2013_OTSKP	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM AKMS v tl.40 mm s podrcením	M2	926,00	206,82	191 515,32
----	------------	--------	--	----	--------	--------	------------

Kryt vozovek v úsecích s podélným sklonem větším než 12%

ul. Pod Řivnáčem 536=536,00 [A]
ul. Na Valech 390=390,00 [B]

Celkem: A+B=926,00 [C]

31	2013_OTSKP	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba do lože z kameniva v tl.30 mm Položení včetně dodávky	M2	287,00	279,04	80 084,48
----	------------	--------	---	----	--------	--------	-----------

Chodníky (zplanimetrováno)

ul. Wolkerova 2+1+2+2=7,00 [A]
ul. Pod Řivnáčem 10+45+1+2+1+1+2+27+2+75=166,00 [B]
ul. Na Valech 8+16+12+3+7+60+8=114,00 [C]

Celkem: A+B+C=287,00 [D]

32	2013_OTSKP	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba v tl.80 mm do lože v tl.40 mm Položení včetně dodávky	M2	845,70	337,00	285 000,90
----	------------	--------	--	----	--------	--------	------------

a) Vjezdy a odstavné plochy (zplanimetrováno)
 ul. Wolkerova 19+3+36+6+6+16+9+3=98,00 [A]
 5+3+2+9+8+41+14+22=104,00 [B]
 ul. Pod Řivnáčem 6+13+14+34+9+7+6+5=94,00 [C]
 4+2+6+5+5+4+7+6+4+11+4=58,00 [D]
 ul. Na Valech 7+12+12+48+22+39+25+16=181,00 [E]
 4+2+6+4+5+63+4=88,00 [F]

b) pruh pro kabely
 ul. Wolkerova 140=140,00 [G]
 ul. Pod Řivnáčem 50=50,00 [I]

c) Zvýšený práh

ul. Na Valech 13,5=13,50 [K]
 ul. Wolkerova 19,2=19,20 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+K+L=845,70 [M]

33	2013_OTSKP	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Varovný pás š. 0,4 m	M2	10,90	684,76	7 463,88
----	------------	--------	--	----	-------	--------	----------

ul. Pod Řivnáčem
 1,8+3,1+1,5=6,40 [A]
 ul. Na Valech
 0,95+1,1+1,5+0,95=4,50 [B]
 Celkem: A+B=10,90 [C]

5	Komunikace					3 564 182,01
---	------------	--	--	--	--	--------------

8			Potrubí				
34	2013_OTSKP	89536	DRENÁŽNÍ VYÚSTĚ Z PROST BETONU Vyústění podélných drenáží	KUS	2,00	4 664,40	9 328,80
35	2013_OTSKP	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Zaústěné do podélné drenáže, hloubka 1,5-2,0 m	KUS	25,00	8 740,00	218 500,00

Komplet, všechny komunikace 25=25,00 [A]
 Celkem: A=25,00 [B]

36	2013_OTSKP	897626	VPUŠŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM Zaústěno do podélné drenáže	KUS	6,00	11 500,00	69 000,00
----	------------	--------	--	-----	------	-----------	-----------

Pod Řivnáčem.....3=3,00 [A]
 Na Valech.....3=3,00 [B]
 Celkem: A+B=6,00 [C]

8	Potrubí					296 828,80
---	---------	--	--	--	--	------------

9		Ostatní konstrukce a práce						
37	2013_OTSKP	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Ochrana vyztuženého násypu	M	90,00	1 242,00	111 780,00

45*2=90,00 [A]
 Celkem: A=90,00 [B]

38	2013_OTSKP	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Svislé dopravní značení	KUS	5,00	2 070,00	10 350,00
----	------------	--------	---	-----	------	----------	-----------

39	2013_OTSKP	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ Betonový záhonový obrubník ABO 5-20 50x5x20 do betonu s bet.boční opěrou Odděluje chodníkovou úpravu od ploch s pohozem kamenivem (na místo zatravnění) ul.Wolkerova 3+1.5+1.5+1+1+1.5+1.5=11,00 [A] ul.Pod Řivnáčem 2+2+2+2+1+1+1+1+4=16,00 [B] Na Valech 4+4=8,00 [C] Celkem: A+B+C=35,00 [D]	M	35,00	189,34	6 626,90
40	2013_OTSKP	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ LEŽATÝ - Přejíždny chodníkový obrubník 150/250/1000 (nášlap max.50 mm) do lože z betonu s betonovou boční opěrou Položení včetně dodávky V místech vjezdů a napojení odstavňých ploch ul.Wolkerova vpravo 13+2+5.5+5.5+9+5.5+2.5+5.5+4+25+1.5=79,00 [A] vlevo 5+3+37+5+1+17+20+6+6+5=105,00 [B] ul.Pod Řivnáčem vpravo 5+5+6+2+4+3+5+5+5.5+2+5+2+9.5=59,00 [C] vlevo 8+4.5+2+2+4+6+4+5.5+16+5+6=63,00 [D] Na Valech 3+39+2.5+2.5+4+3.5+5+15+12+5.5+8+9+3+7+6+6=131,00 [E] Celkem: A+B+C+D+E=437,00 [F]	M	437,00	218,68	95 563,16
41	2013_OTSKP	91722	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ STOJATÝ - chodníkový obrubník 150/250/1000 (nášlap 120 mm) do lože z betonu s betonovou boční opěrou Položení včetně dodávky odděluje vozovku převážně od chodníkové úpravy a ploch s úpravou posypem kačírku (místo zatravnění) ul.Pod Řivnáčem: vpravo 20+25+16+14+13+3+4+4+10+39+7+11+48+20+39=273,00 [A] vlevo 7+58+20+11+15+18+16+71+24+13+101+14+2=370,00 [B] ul.Wolkerova vpravo 128+7+11+15+13+19+21+31+16+50+13+15=339,00 [C] vlevo 15+11+16+7+14+13+34+19+18+31+9=187,00 [D] vpravo 7+39+8+5+20+4+8+12+28=131,00 [E] vlevo 55+33+17+16+15+13+14=163,00 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 463,00 [G]	M	1 463,00	218,68	319 928,84
42	2013_OTSKP	91722	b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ZAPUŠTĚNÝ - přejíždny chodníkový obrubník 80/250/1000 (zapuštěný) do lože z betonu s betonovou boční opěrou Položení včetně dodávky	M	222,00	211,97	47 057,34

Odděluje vozovku od prostoru uložených kabelů (pruh š.0,75-1.00m-kryt zámková dlažba),

přejížděné prahy

ul.Wolkerova 31+74+37+15=157,00 [A]

ul.Pod Řivnáčem 65=65,00 [B]

ul. Na Valech 14=14,00 [D]

Celkem: A+B=222,00 [C]

43	2013_OTSKP	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	92,00	89,24	8 210,08
----	------------	--------	--	---	-------	-------	----------

Napojení na stávající asfaltová zpevnění

ul.Wolkerova - ZÚ 4=4,00 [A]

ul.Pod Řivnáčem - KÚ 13+36=49,00 [B]

ul.Na Valech - KÚ 3+36=39,00 [C]

Celkem: A+B+C=92,00 [D]

44	2013_OTSKP	935112	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 70MM	M	36,00	2 116,00	76 176,00
----	------------	--------	--	---	-------	----------	-----------

Příčné odvodnění ve velkých spádech

Pod Řivnáčem.....18=18,00 [A]

Na Valech.....18=18,00 [B]

Celkem: A+B=36,00 [C]

9	Ostatní konstrukce a práce					675 692,32
---	----------------------------	--	--	--	--	------------

C e l k e m						6 282 949,37
-------------	--	--	--	--	--	--------------

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00

Celkem						6 282 949,37
--------	--	--	--	--	--	--------------

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1-0817-00/20
 číslo a název SO: 441
 číslo a název rozpočtu: 441

Rekonstrukce ul.Pod Řívnáčem, Na Valech, Wolkerova v Roztokách
 Ochrana trasy kabelu PRE
 Ochrana trasy kabelu PRE

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2013_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytyčení trasy kabelu 850 m 1=1,00 [A]	KČ	1,00	5 474,00	5 474,00
2	2013_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Zaměření trasy - dokumentace 850m 1=1,00 [A]	KČ	1,00	20 076,70	20 076,70
0				Všeobecné konstrukce a práce				25 550,70
1				Zemní práce				
3	2013_OTSKP	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM výkop pro uvolnění trasy v dl. 100mb 100*0.5*0.7=35,00 [A]	M3	35,00	230,00	8 050,00
4	2013_OTSKP	132731	a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM výkop u vjezdů v dl. 300 m 300*0.5*0.7=105,00 [A]	M3	105,00	230,00	24 150,00
5	2013_OTSKP	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT zásyp po přeložení kabelů 400*0.5*0.7=140,00 [A]	M3	140,00	174,80	24 472,00
1				Zemní práce				56 672,00
7				Přidružená stavební výroba				
6	2013_OTSKP	752512	R	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU 30=30,00 [A]	KUS	30,00	9,20	276,00
7				Přidružená stavební výroba				276,00
8				Potrubí				
7	2013_OTSKP	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM chránička 150 mm dělená AROT Položení včetně dodávky 33 vstupů a vjezdů 200=200,00 [A]	M	200,00	443,99	88 798,00
8				Potrubí				88 798,00
				Celkem				171 296,70

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	
Celkem	171 296,70

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1-0817-00/20
 číslo a název SO: 461
 číslo a název rozpočtu: 461

Rekonstrukce ul.Pod Řivnáčem,Na Valech,Wolkerova v Roztokách
 Ochrana a úprava trasy sdělovacího kabelu
 Ochrana a úprava trasy sdělovacího kabelu

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2013_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytýčení trasy kabelu 3=3,00 [A]	KČ	3,00	2 897,63	8 692,89
0				Všeobecné konstrukce a práce				8 692,89
1				Zemní práce				
2	2013_OTSKP	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM Výkop a zához rýhy pro kabel 241*0,7*0,5=84,35 [A]	M3	84,35	230,00	19 400,50
1				Zemní práce				19 400,50
7				Přidružená stavební výroba				
3	2013_OTSKP	702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm 241=241,00 [A]	M	241,00	5,02	1 209,82
4	2013_OTSKP	752000	R	KABELOVÉ LOŽE 201=201,00 [A]	M	201,00	53,91	10 835,91
5	2013_OTSKP	752633	R	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM 201=201,00 [A]	M	201,00	43,99	8 841,99
6	2013_OTSKP	752711	R	STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ BEZ PROVOZU 70=70,00 [A]	ČTYŘKA	70,00	64,40	4 508,00
7	2012_OTSKP	752714	R	STRÍDAVÉ MĚŘENÍ 35=35,00 [A]	ČTYŘKA	35,00	18,40	644,00
8	2013_OTSKP	752812	R	POSUNUTÍ KABELŮ V RÝZE Posun kabelu v rýze do připraveného kabelového lože 241=241,00 [A]	M	241,00	21,16	5 099,56
7				Přidružená stavební výroba				31 139,28
8				Potrubi				
9	2013_OTSKP	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM chránička dělená 140 mm Položení včetně dodávky 40=40,00 [A]	M	40,00	418,23	16 729,20

8	Potrubí	16 729,20
	C e l k e m	75 961,87
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce		
	Vícepráce	0,00
	Vícepráce celkem	
	Méněpráce	0,00
	Méněpráce celkem	0,00
	Celkem	75 961,87
	Celkem	

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1-0817-00/20
 číslo a název SO: 468
 číslo a název rozpočtu: 468

Rekonstrukce ul.Pod Řivnáčem,Na Valech,Wolkerova v Roztokách
 Ochrana a úpravy trasy kabelu VO
 Ochrana a úpravy trasy kabelu VO

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2013_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytýčení trasy kabelu 850 m 1=1,00 [A]	KČ	1,00	5 474,00	5 474,00
2	2013_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Zaměření trasy - dokumentace 850m 1=1,00 [A]	KČ	1,00	20 076,70	20 076,70
0				Všeobecné konstrukce a práce				25 550,70
1				Zemní práce				
3	2013_OTSKP	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM výkop pro uvolnění trasy v dl.100mb 100*0.5*0.7=35,00 [A]	M3	35,00	230,00	8 050,00
4	2013_OTSKP	132731	a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM výkop u vjezdů v dl. 300 m 300*0.5*0.7=105,00 [B]	M3	105,00	230,00	24 150,00
5	2013_OTSKP	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT zásyp po přeložení kabelů 400*0.5*0.7=140,00 [A]	M3	140,00	174,80	24 472,00
1				Zemní práce				56 672,00
7				Přidružená stavební výroba				
6	2013_OTSKP	742122	R	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kv Cu DO KABELOVÉHO LOŽE Kabel CYKY J4*10 80=80,00 [A]	M	80,00	89,50	7 160,00
7	2013_OTSKP	742512	R	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kv koncovky kabelu 6=6,00 [A]	KUS	6,00	348,75	2 092,50
8	2013_OTSKP	743130	R	OSVĚTLOVACÍ BOD Svítilno výbojkové MALAGA 70W,závěsná výška 5m, stožár bezpaticový KL5,výzbroj SV9.16.4 vč.základu 3=3,00 [A]	KUS	3,00	8 014,39	24 043,17

9 2013_OTSKP	745510	R	ZEMNÍČÍ VODIČ FeZn 8 80=80,00 [A]	M	80,00	36,81	2 944,80
10 OTSKP6_9	75000	R	ÚPRAVA VÝŠKY PATIC 5=5,00 [A]	KUS	5,00	285,57	1 427,85

7	Přidružená stavební výroba	37 668,32
---	----------------------------	-----------

8				Potrubi					
11	2013_OTSKP	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM chránička 150 mm dělená Položení včetně dodávky 33 vstupů a vjezdů	M	200,00	418,23	83 646,00	200'=200,00 [A]

[illegible]

	Celkem	203 537,02
--	--------	------------

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce	Vícepráce	
	Vícepráce celkem	0,00
	Méněpráce	
	Méněpráce celkem	0,00
	Celkem	0,00

	Celkem	203 537,02
--	--------	------------

REKAPITULACE				
	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
1 Zemní práce	507 920,54	507 920,54	0,00	1,80545
2 Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin	171 253,40	171 253,40	0,00	859,67425
4 Vodorovné konstrukce	33 870,72	33 870,72	0,00	98,32004
8 Trubní vedení	1 006 237,95	472 877,16	533 360,79	171,16035
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	30 174,10	30 174,10	0,00	0,00000
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	1 749 456,71	1 216 095,92	533 360,79	1130,96009
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
724 Strojní vybavení ZTI	13 800,00	13 800,00	0,00	0,13319
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	13 800,00	13 800,00	0,00	0,13319
ROZPOČET CELKEM :	1 763 256,71	1 229 895,92	533 360,79	1131,09328

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž	Dodávka		
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA									
1 Zemní práce									
001	132201203	Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III zapažených i nezapažených, s urovnáním dna 1 000-10 000m3	m3	1198,00	139,84	167 528,32		0,00000	21
001	132201209	Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III	m3	1198,00	4,60	5 510,80		0,00000	21
001	151101101	Pažení a rozepření stěh a rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložené hl.<2m - zřízení	m2	985,00	29,72	29 270,26		0,82740	21
001	151101102	Pažení a rozepření stěh a rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložené hl.2-4m - zřízení	m2	1075,00	124,50	133 837,50		0,92450	21
001	151101103	Pažení a rozepření stěh a rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložené hl.4-8m - zřízení	m2	45,00	180,32	8 114,40		0,05355	21
001	151101111	Pažení a rozepření stěh a rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložené hl.<2m - odstranění	m2	985,00	13,16	12 958,66		0,00000	21
001	151101112	Pažení a rozepření stěh a rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložené hl.2-4m - odstranění	m2	1075,00	61,36	65 966,30		0,00000	21
001	151101113	Pažení a rozepření stěh a rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložené hl.4-8m - odstranění	m2	45,00	83,26	3 746,70		0,00000	21
253	162607111	Vodorov.přem.výkop.h.1-4 6000m	m3	348,00	66,24	23 051,52		0,00000	21
001	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	m3	851,00	68,08	57 936,08		0,00000	21
1 Zemní práce CELKEM Kč:						507 920,54	0,00	1,80545	
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin									
251	247571113	Obsyp potrubí štrkpís.tříd.0-63mm	m3	295,00	580,52	171 253,40		859,67425	21
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč:						171 253,40	0,00	859,67425	
4 Vodorovné konstrukce									
271	451573111	Lože výkopu ze ŠP	m3	52,00	651,36	33 870,72		98,32004	21
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:						33 870,72	0,00	98,32004	
8 Trubní vedení									
271	871171121	Mtž potr.výkop tr.PE DN40	m	171,47	11,96	2 050,78		0,00000	21
spec.	2861052500	Trubka PE100 SDR 11 DN40	m	171,47	35,88		6 152,34	0,20062	21
271	871353121	Mtž potr.PVC OV <20% DN200	m	72,00	85,01	6 120,58		0,00072	21
spec.	2861065000	Trubka PVC odpad.hrd.63x1,8x200	kus	72,00	616,40		44 380,80	0,00864	21
271	871372121	Montáž potrubí z kanalizačních trub PVC korugovaných profilovaných nebo hladkých, těsněných gumovým kroužkem v otevř. výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	252,70	88,32	22 318,46		0,00253	21

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž	Dodávka		
spec.	2861177600	TROUBA ULTRA RIB 1 DN300 SN12	m	252,70	787,34		198 959,81	2,77970	21
271	877353121	Mtž tvar.PVC OV OBLOUK DN200	kus	18,00	59,89	1 078,06		0,00054	21
spec.	2865066500	Koleno kanalizační d200/30st	kus	18,00	552,00		9 936,00	0,02412	21
271	877372121	Montáž odboček na potrubí z kanalizačních trub PVC-U korugovaných profilovaných nebo hladkých, těsněných gumovým kroužkem v otevř. výkopu DN 300	kus	18,00	460,00	8 280,00		0,00090	21
spec.	2865164100	Odbočka kanalizační z tvrdého PVC KGEA 300/200/60 stupňů - PIPELIFE FATRA	kus	18,00	1 103,08		19 855,44	0,05400	21
271	892381111	Tlak.zkouška kanal.potr.DN 200 - 300	m	325,00	18,40	5 980,00		0,00000	21
271	894302161	Čerpací šachty stěny šachet ŽBv V4 B28 tl.>20cm	m3	15,00	2 842,80	42 642,00		37,85385	21
271	894302162	Čerpací šachty strop a dna šach.ŽBv V4 B28	m3	5,00	2 879,60	14 398,00		12,61230	21
271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z bet. dílců dno B28 (C-/28) DN 200-300	kus	21,00	8 362,80	175 618,80		45,12207	21
spec.	5524333000	Poklop kruhový d600	kus	21,00	2 576,00		54 096,00	2,83500	21
spec.	5922439200	Skruž šacht. TBH 25-12 + 1stupadlo	kus	30,00	966,00		28 980,00	15,28500	21
spec.	5922439400	Dno šachtové TZS komplet,výška 80cm	kus	21,00	3 946,80		82 882,80	38,85000	21
spec.	5922440400	Prstenec vyrov. TBS 10-12, výš.10cm	kus	21,00	381,80		8 017,80	1,34400	21
spec.	5922465000	Konus TBS 1-57 57,6x100/60x9	kus	21,00	1 899,80		39 895,80	7,66500	21
271	894502401	ČŠ Bednění stěn šachet kruh oboustran	m2	110,00	277,84	30 562,40		0,64020	21
271	894503111	ČŠ Bednění desk stropu šachet	m2	5,00	198,72	993,60		0,01980	21
271	894607112	ČŠ Výztuž šachet ocel 10425	t	5,00	29 348,00	146 740,00		5,02970	21
271	899102111	ČŠ Osaz.poklop s rámem <100kg	kus	3,00	458,16	1 374,48		0,02106	21
spec.	5534029700	Poklop oc.vodotěs.VK0403 90x90cm	kus	3,00	11 868,00		35 604,00	0,19860	21
271	899911113	ČŠ Osaz.oc.vystrojení čerp stanic.hmot.>10kg	kg	400,00	36,80	14 720,00		0,53200	21
spec.	3168728100	nerez žebřík výstupní, podesta, zábradlí, zachytý koš, stupadla	kus	1,00	4 600,00		4 600,00	0,08000	21
8 Trubní vedení CELKEM Kč:					472 877,16		533 360,79	171,16035	
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání									
271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a t sklolamin.trub ve výkopu	t	1130,96	26,68	30 174,10		0,00000	21
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					30 174,10		0,00	0,00000	
PRÍDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA									
724 Strojní vybavení ZTI									
721	724131114	čerp.stanice technologická část včetně přípojky elektro	soubor	1,00	13 800,00	13 800,00		0,13319	21
724 Strojní vybavení ZTI CELKEM Kč:					13 800,00		0,00	0,13319	

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž	Dodávka		

		Příloha k formuláři pro ocenění nabídky				Strana
Stavba :		Roztoky-Třeb - Roztoky - rekonstrukce Třebízského ulice				
číslo a název SO:		SO 01-2013 zbyť - Komunikace				
číslo a název rozpočtu:		01 - Komunikace - DSP 12/2007				
Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6,00	7
		Zemní práce				
3	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Vč.odvozu na meziskládku	M3	255	92,92	23 694,60
1	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC Vč.odvozu	M3	3,6	661,48	2 381,33
1	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	M3	6,50	768,20	4 993,30
2	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ Vč.odvozu	M	210,00	76,36	16 035,60
3	11410	ODSTRANĚNÍ BETON ŽLABOVEK Vč.odvozu	M	8,00	138,00	1 104,00
4	12371	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4 Vč.odvozu na skládku 10 km a poplatku za uložení	M3	981,56	126,04	123 715,82
5	13271	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 Vč.odvozu na skládku 10 km a poplatku za uložení	M3	166,08	142,60	23 683,01
6	17491	ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ Zásyp betonovým recyklátem 32-63 mm	M3	201,73	598,00	120 634,54
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT Vč.dovozu z meziskládky - prohozený výkopek	M3	0	215,28	0,00
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	3 191,20	13,80	44 038,56
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	958	13,80	13 220,40
8	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Vč.získání a dovozu	M2	444,90	74,52	33 153,95
11	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Vč.získání a dovozu	M2	117,5	74,52	8 756,10
9	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 412,40	9,20	12 994,08
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Podsyp a obsyp	M3	0	1 196,00	0,00
10	18225	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M TL.300 mm - vč.dovozu z meziskládky	M2	850	46,55	39 569,20
11	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Vč.získání a dovozu	M2	562,40	74,52	41 910,05
		Zemní práce				509 884,53

Datum: 19.8.2014

Podpis:

Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky							
Stavba :		Roztoky-Třeb - Roztoky - rekonstrukce Třebízského ulice					
Číslo a název SO:		SO 01-2013 zbyl - Komunikace					
Číslo a název rozpočtu:		01 - Komunikace - DSP 12/2007		jednotka	Počet	CENA	
Poř.	Kód	Název položky			jednotek	jednotková	celkem
č.pol.	položky	3		4	5	6,00	7
1	2						
		Zemní práce					
		Základy		M	261,50	432,40	113 072,60
10	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM		M2	810,65	33,58	27 221,63
		PVC drenážní flexi PIPELIFE DN 200					
11	21361	VRSTVY Z GEOTEXTILIE					140 294,23
		500 g/m2					
		Základy					
		Vodorovné kce		M3	4,00	1 334,00	5 336,00
16	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE					5 336,00
		D 300 mm					
		Vodorovné kce					
		Svislé konstrukce		M3	20,00	3 036,00	60 720,00
15	327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR					60 720,00
		Vyplněný recyklátem min. D 128 mm					
		Svislé konstrukce					
		Komunikace		M2	1 893,33	176,70	334 542,32
12	562132	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II TL DO 150MM		M2	494,90	102,75	50 853,35
		SC tl.130 mm					
13	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM		M2	323,50	128,51	41 571,56
		ŠD tl.120 mm					
14	56333a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM		M2	2 372,80	171,31	406 491,96
		ŠD tl.150 mm					
15	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM		M2	1 868,80	11,22	20 975,41
		ŠD tl.200 mm					
16	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2		M2	1 276,40	8,19	10 451,16
		PI, EKM 0.7kg/m2					
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		M2	1276,4	8,19	10 451,16
		PS, EKM 0.3 kg/m2					
22	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
		PS, EKM 0.3 kg/m2					

Datum: 19.8.2014

Podpis:

Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :		Roztoky-Třeb - Roztoky - rekonstrukce Třebízského ulice			
číslo a název SO:		SO 01-2013 zbyť - Komunikace			
číslo a název rozpočtu:		01 - Komunikace - DSP 12/2007			
Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA
č.pol.	položky			jednotek	jednotková celkem
1	2	3	4	5	6,00 7
		Zemní práce			
23	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM ABS	M2	1868,8	181,71 339 578,15
19	574622	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ II TL DO 100MM OK tl.60 mm	M2	1 868,80	251,60 470 193,07
20	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba přírodní tl.60 mm do lože z jemné drti tl.30 mm	M2	494,90	279,04 138 094,92
25	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba přírodní tl.60 mm do lože z jemné drti tl.30 mm	M2	211,7	279,04 59 071,92
21	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba červená tl.80 mm do lože z jemné drti tl.40 mm	M2	162,40	411,52 66 830,20
22	58401	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VEGET DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM Vegetační tvárnice CSB-VG 600x400/100 vč.výplně ornicí a zatravnění	M2	161,10	422,28 68 029,31
		Komunikace			2 017 134,50
		Potrubí			
23	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ Dešťová vpust	KUS	8,00	8 740,00 69 920,00
24	89924	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ	KUS	16,00	1 150,00 18 400,00
28	895110	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ PIPELIFE	KUS	0	27 600,00 0,00
		Potrubí			88 320,00
		Ostatní konstrukce a práce			
25	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ CSB-T6/60x200 mm do lože z betonu	M	185,00	175,62 32 489,48
26	91721a	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ CSB-T10/100x200 mm do lože z betonu	M	129,00	211,22 27 247,74
32	91721a	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ CSB-T10/100x200 mm do lože z betonu	M	182	211,22 38 442,55
27	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ CSB-H25/150x250 mm	M	483,00	223,15 107 779,52

Datum: 19.8.2014

Podpis:


Uchazeč:

Strana						
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky						
Stavba : Roztoky-Třeb - Roztoky - rekonstrukce Třebízského ulice						
číslo a název SO: SO 01-2013 zbyť - Komunikace						
číslo a název rozpočtu: 01 - Komunikace - DSP 12/2007						
Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6,00	7
		Zemní práce				
33	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ CSB-H25/150x250 mm	M	176,4	223,15	39 362,95
28	91722a	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ CSB-KO/300x155 do bet.lože	M	54,50	550,62	30 008,79
29	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Napojení	M	28,00	89,24	2 498,72
30	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ	M	5,50	2 116,00	11 638,00
		Ostatní konstrukce a práce				289 467,75
		C e l k e m				3 111 157,01
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
Vícepráce						
		Vícepráce celkem				0,00
Méněpráce						
		Méněpráce celkem				0,00
Celkem						
Celkem						3 111 157,01

Datum: 19.8.2014

Podpis:

Uchazeč:



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1,
IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva
(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci, který zastává
funkci ředitele závodu Praha východ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,

panu **Ing. Tomáši Junovi**

rodné číslo 7403180664
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení zastupoval společnost EUROVIA CS, a.s., a to při právních jednáních týkajících se provozu **závodu Praha východ**, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.


Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový **zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2015**.

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva

V Praze dne **29 -01- 2014**



Ing. Zdeňk Synáček
člen představenstva

Zmocnění přijímám.

v PRAZE dne 3.2.2014

Ing. Tomáš Juna

Ověření - legalizace

Běžné číslo položky ověřovací knihy: O II 186/2014 a 194/2014

Ověřuji, že dnes přede mnou tuto listinu vlastnoručně podepsali -----

p. Martin BOROVIKA, nar. 24.2.1974, -----
bytem Na Míčánce 2642/4, Praha 6 - Dejvice, -----

p. Ing. Zdeněk SYNÁČEK, nar. 29.11.1959, -----
bytem Praha 10 - Hostivař, Řepčická 1261/24, -----

jejichž totožnost byla prokázána. -----

V Praze dne 29-01-2014


Petra Polencová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucie Foukalovou
notářská kancelář, Praha



Notářská kancelář v Praze
JUDr. Lucie Foukalová, notářka v Praze

Tato listina byla, obsahující 2 stran, předložena k ověření
s předložení listinou, z níž byla porizována a tato listina je
první, obsahující 2 stran.

Ujistilo se, že tato je vcelkem rovněž listina porizovaná, neobsahuje
vlastnoručně psaný text, není to soubor, obsah právní
výroků této listiny.

Právní účinnost
listiny byla ověřena

